

OFFRE - BPU valant DOE
"Aménagement d'un parking"

N°	Référence IC	Description	U	Q	PU HT	Total	TVA %	TVA	Remarques
	1	Installation de chantier				€ 18 576,00			
1		Panneau de chantier 2m * 2m Mise en place de GBA sur 27 ml y compris palissade opaques sur la périphérie du chantier suivant plan	Unité	1	€ 706,00	€ 706,00	20,00 %	€ 141,20	
2		hauteur 2 m Mise en place de feux tricolores pour la durée du chantier 3 mois voir plan	Unité	1	€ 3 680,00	€ 3 680,00	20,00 %	€ 736,00	
3		cloture Mise en place de deux bungalows de chantier sur la placette pendant 3 mois	Unité	1	€ 2 210,00	€ 2 210,00	20,00 %	€ 442,00	
4		compris l'accordement aep	mois	3	€ 1 850,00	€ 5 550,00	20,00 %	€ 1 110,00	
5		Constat d'huissier avec les riverains	Unité	1	€ 1 000,00	€ 1 000,00	20,00 %	€ 200,00	
6		Etude d'exécution du bureau d'étude béton	Unité	1	€ 5 430,00	€ 5 430,00	20,00 %	€ 1 086,00	
	Des	2 Désamiantage				€ 10 672,50			
7		Analyse du rapport diagnostic amiante avant travaux	Unité	1	€ 58,00	€ 58,00	20,00 %	€ 11,60	
8		Plan de retrait	Unité	1	€ 810,00	€ 810,00	20,00 %	€ 162,00	
9		Mémoire technique de la prestation	Unité	1	€ 2 030,00	€ 2 030,00	20,00 %	€ 406,00	
10		Evacuation des déchets et traitement en décharge contrôlée	Unité	1	€ 931,00	€ 931,00	20,00 %	€ 186,20	
11		Analyse libératoire et analyse de l'air Constat visuel avec un bureau d'étude indépendant	Unité	1	€ 2 430,00	€ 2 430,00	20,00 %	€ 486,00	
12		DOE	Unité	1	€ 86,50	€ 86,50	20,00 %	€ 17,30	
13			Unité	1	€ 277,00	€ 277,00	20,00 %	€ 55,40	
14		Installation de chantier propre à l'activité Démolition / gros œuvre du bâtiment suivant méthode du bureau d'étude voir plan d'exé	Unité	1	€ 4 050,00	€ 4 050,00	20,00 %	€ 810,00	
	Dem	3 description				€ 99 751,00			
15		Dépose soignée de la fontaine et livraison aux services techniques municipaux	Unité	1	€ 217,00	€ 217,00	20,00 %	€ 43,40	
16		POSTE 1 Plan de déconstruction	Unité	1	€ 532,00	€ 532,00	20,00 %	€ 106,40	
17		POSTE 2 Protection diverses et traçage des matériaux	Unité	1	€ 2 210,00	€ 2 210,00	20,00 %	€ 442,00	
18		POSTE 3 Blocage en béton de la cave en pied du mur mitoyen	Unité	1	€ 489,00	€ 489,00	20,00 %	€ 97,80	
19		POSTE 4 Remblaiement de la cave avec des matériaux incompressibles	Unité	1	€ 2 100,00	€ 2 100,00	20,00 %	€ 420,00	
20		POSTE 5 Dépose de la charpente de la couverture, chaînage en tête de mur 13ml reprise de la rive entuite	Unité	1	€ 3 240,00	€ 3 240,00	20,00 %	€ 648,00	
21		POSTE 6 Rebouchage et agrafages des lézards 7 ml	Unité	1	€ 1 830,00	€ 1 830,00	20,00 %	€ 366,00	
22		POSTE 7 Décroutage du mur et remplissage des cheminées existantes	Unité	1	€ 4 040,00	€ 4 040,00	20,00 %	€ 808,00	
23		POSTE 8 Démolition de l'ensemble en gardant les deux extrémités coté mitoyen de la maison	Unité	1	€ 24 000,00	€ 24 000,00	20,00 %	€ 4 800,00	
24		POSTE 9 Mise en œuvre de butons métalliques provisoires le long du mur de la rue Constant Volle	Unité	1	€ 2 430,00	€ 2 430,00	20,00 %	€ 486,00	
25		POSTE 10 Démolition des planchers et des radiers	Unité	1	€ 3 920,00	€ 3 920,00	20,00 %	€ 784,00	
26		POSTE 11 Réalisation des micropieux compris terrassement	Unité	1	€ 5 560,00	€ 5 560,00	20,00 %	€ 1 112,00	
27		Semelles de fondations S F 1 0,40 / 200/6,50	Unité	1	€ 3 960,00	€ 3 960,00	20,00 %	€ 792,00	
28		Semelles de fondations S F 2 0,40 / 180/8,00	Unité	1	€ 6 460,00	€ 6 460,00	20,00 %	€ 1 292,00	
29		Massifs sur pieux 0,8/0,8/1,60	Unité	4	€ 4 500,00	€ 18 000,00	20,00 %	€ 3 600,00	
30		POSTE 12 Création de balbacanes	Unité	1	€ 272,00	€ 272,00	20,00 %	€ 54,40	
31		POSTE 13 Mise en place d'un polyane	Unité	1	€ 261,00	€ 261,00	20,00 %	€ 52,20	
32		POSTE 14 Démolition minutieuse des contreforts	Unité	1	€ 1 520,00	€ 1 520,00	20,00 %	€ 304,00	
33		POSTE 15 Mur existant rue Volle à dégrader et mise en œuvre du chaînage arrondi en béton armé 25 ML	Unité	1	€ 3 130,00	€ 3 130,00	20,00 %	€ 626,00	
34		POSTE 16 Coulage du mur de soutènement et reprise en sous œuvre des murs ML 26 3 / M2 compris ouvertures	Unité	1	€ 6 030,00	€ 6 030,00	20,00 %	€ 1 206,00	
35		POSTE 17 Reprise en sous œuvre des murs sous la façade existante concervée. 9 ML H 0,60	Unité	1	€ 3 420,00	€ 3 420,00	20,00 %	€ 684,00	
36		POSTE 18 Couche de dégrossissage sur la façade concervée. 94 M2	Unité	1	€ 6 130,00	€ 6 130,00	20,00 %	€ 1 226,00	
	Terr	4 Terrassement et réseaux				€ 16 329,00			
37		Décaissement de la plateforme sur 1,00 de moyenne Arrase de toutes les fondations existantes sur 1,00 du sol fini.	m²	145	€ 25,00	€ 3 625,00	20,00 %	€ 725,00	
38		Compactage de la cave et remplissage Sciage de l'enrobé sur la périphérie de l'emprise de l'opération	Unité	1	€ 1 000,00	€ 1 000,00	20,00 %	€ 200,00	
39			ml	43	€ 3,00	€ 129,00	20,00 %	€ 25,80	

OFFRE - BPU valant DQE
"Aménagement d'un parking"

N°	Référence	Description	U	Q	PU HT	Total	TVA %	TVA	Remarques
40		Decaissement sur la peripherie sur 0,10 m de moyenne de profondeur et 0,50 m de large	m²	43	€ 25,00	€ 1 075,00	20,00 %	€ 215,00	
41		Compactage a - 4U cm ou soi fini en grave 0/80 , sur l'ensemble de la surface compris pose du polyane pour finition de la plateforme 45 mpa .	m²	188	€ 25,00	€ 4 700,00	20,00 %	€ 940,00	
42		Compris essais de plaques Misc en œuvre de regard EP 60/60 tampon fonte	Unité	3	€ 600,00	€ 1 800,00	20,00 %	€ 360,00	
43		Raccordement sur réseau au droit du caniveau CCI	Unité	2	€ 500,00	€ 1 000,00	20,00 %	€ 200,00	
44		Canalisation EP diam 200 CR8 selon Plan . Pose et fourniture	ml	25	€ 85,00	€ 2 125,00	20,00 %	€ 425,00	
45		Mise en place de gaine électrique diam 63 et cbotte cuivre pour alimentation d'un candelabre compris tranchée	ml	25	€ 35,00	€ 875,00	20,00 %	€ 175,00	
Sur 5 Traitement de surface et finition					C 15 598,90				
46		Béton désactivé épaisseur 12 cm pour le trottoir compris polyane 23 cm de 0/30 sur 5cm de couche de réglage	m²	54	€ 90,00	€ 4 860,00	20,00 %	€ 972,00	
47		Béton drainant type Via verte (ou équivalent) épaisseur 15 cm pour le le parking 30 cm de 0/30 sur 5cm de couche de réglage	m²	78	€ 115,00	€ 8 970,00	20,00 %	€ 1 794,00	
48		Bande de séparation de places pavés Caniveau CCI au raccord entre trottoir et chaussée	ml	30	€ 10,90	€ 327,00	20,00 %	€ 65,40	
49		Caniveau CC1 le long de la façade	ml	16,1	€ 41,30	€ 664,93	20,00 %	€ 132,99	
50		Raccord d'enrobé sur la périphérie du chantier sur 0,50 m	ml	6,9	€ 41,30	€ 284,97	20,00 %	€ 56,99	
51			ml	41	€ 12,00	€ 492,00	20,00 %	€ 98,40	
Faç 6 Enduit de façade					C 11 051,40				
52		Mise en place de l'enduit 2 couches à la chaux finition frottée fin sur pignon de la maison	m²	92	€ 65,20	€ 5 998,40	20,00 %	€ 1 199,68	
53		Enduit de façade sur mur périphérique	m²	65	€ 65,20	€ 4 238,00	20,00 %	€ 847,60	
54		Enduit sur couverture arrondie	ml	25	€ 32,60	€ 815,00	20,00 %	€ 163,00	
MU 7 Mobilier urbain					C 8 125,50				
55		Jardinières en moellons à bancher	m²	15	€ 141,00	€ 2 115,00	20,00 %	€ 423,00	
56		Etanchéité des jardinières	m²	35	€ 32,60	€ 1 141,00	20,00 %	€ 228,20	
57		Enduit sur jardinières frotté fin	m²	36	€ 43,50	€ 1 566,00	20,00 %	€ 313,20	
58		Couverture sur les jardinières en béton beige	ml	15	€ 48,90	€ 733,50	20,00 %	€ 146,70	
59		Drain de diam 200 compris feutre	ml	15	€ 38,00	€ 570,00	20,00 %	€ 114,00	
EV 8 Espace vert					C 2 111,50				
60		Réalisation fosses pour arbre	Unité	2	€ 652,00	€ 1 304,00	20,00 %	€ 260,80	
61		Fourniture et mise en œuvre terre végétale	m³	15	€ 21,70	€ 325,50	20,00 %	€ 65,10	
62		Fourniture plantation avec garantie de reprise d'arbres	Unité	2	€ 217,00	€ 434,00	20,00 %	€ 86,80	
63		Graminée	m²	15	€ 3,20	€ 48,00	20,00 %	€ 9,60	
FRE 9 Fresque					C 8 550,00				
64		Fresque sur pignon	m²	90	€ 95,00	€ 8 550,00	20,00 %	€ 1 710,00	
Total HT :					C 188 765,80				
TVA :					C 37 753,16				
Total TTC :					C 226 518,96				

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule.

Le montant total HTVA (la quantité de produits x le prix unitaire) doit être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.

Pour le Maire, Rachel COTTA

Le 11 FEV. 2026



A Montélimar, le 30 janvier 2026

Richard DEGOMBERT,
Directeur Général Berthouly TP



Richard
DEGOMBERT

Signé numérotiquement par Richard
DEGOMBERT
DN : cn=Richard DEGOMBERT, o=FR
ou=BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
ou=000210240002
email=rd@montelimar.berthouly.fr
Date : 2026.02.11 09:07:00 +01:00